

Số: /QĐ-UBND

Hoàng Kim, ngày 25 tháng 10 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Báo cáo Kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình: Nâng cấp đường từ Tỉnh lộ 509 đi đường Kim Sơn (Đoạn qua thôn Nghĩa Phú)

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ HOÀNG KIM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 03/2016/QH14, Luật số 35/2018/QH14, Luật số 40/2019/QH14 và Luật số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020; Luật đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019.

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 về Quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

Căn cứ các Thông tư của Bộ Xây dựng: Thông tư số 11/2021/TT-BXD hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 12/2021/TT-BXD ban hành định mức xây dựng; Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật và đo bóc khối lượng;

Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh Thanh Hóa: Quyết định số 20/2021/QĐ-UBND ngày 16/9/2021 về việc phân cấp thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng và thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; Quyết định số 3715/QĐ-UBND ngày 23/9/2021 về việc phân công thẩm định dự án và thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; Quyết định số 4272/QĐ-UBND ngày 05/12/2022 về việc công bố Bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Thanh Hóa;

Căn cứ Nghị Quyết số 12/NQ-HĐND ngày 21/8/2021 của HĐND xã Hoàng Kim về việc giao cho UBND xã thực hiện một số nhiệm vụ Quyền hạn của HĐND xã về đầu tư công;

Căn cứ Nghị quyết số 54/NQ-HĐND ngày 23/7/2024 của HĐND xã Hoàng Kim về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2024, nguồn vốn ngân sách cấp xã (lần 2);

Căn cứ Quyết định số 228/QĐ-UBND ngày 30/9/2024 của UBND xã Hoàng Kim về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình: Nâng cấp đường từ Tỉnh lộ 509 đi đường Kim Sơn (Đoạn qua thôn Nghĩa Phú);

Căn cứ Thông báo kết quả thẩm định định Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng số 647/TĐ-KT&HT ngày 16/10/2024 của Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Hoàng Hóa về việc thẩm định Báo cáo KTKT công trình: Nâng cấp đường từ Tỉnh lộ 509 đi đường Kim Sơn (Đoạn qua thôn Nghĩa Phú);

Xét đề nghị của Công chức Địa chính - nông nghiệp - xây dựng và môi trường.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Báo cáo Kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình: Nâng cấp đường từ Tỉnh lộ 509 đi đường Kim Sơn (Đoạn qua thôn Nghĩa Phú) với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Tên công trình: Nâng cấp đường từ Tỉnh lộ 509 đi đường Kim Sơn (Đoạn qua thôn Nghĩa Phú);

2. Nhóm dự án, loại, cấp công trình: Dự án nhóm C, Công trình giao thông, cấp IV.

3. Cấp Quyết định chủ trương đầu tư: UBND xã Hoàng Kim.

4. Chủ đầu tư: UBND xã Hoàng Kim, huyện Hoàng Hóa.

5. Nhà thầu khảo sát, lập Báo cáo KT-KT xây dựng công trình: Công ty TNHH xây dựng Bách Nghệ

6. Nhà thầu thẩm tra: Không

7. Đơn vị thẩm định: Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Hoàng Hóa.

8. Mục tiêu đầu tư: Hoàn thiện hệ thống giao thông nông thôn trên toàn xã cũng như việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025.

9. Địa điểm xây dựng: Xã Hoàng Kim, huyện Hoàng Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

10. Quy mô và giải pháp thiết kế:

a. Nền mặt đường.

Nâng cấp Tuyến đường giao thông từ tỉnh lộ 509 đi đường Kim Sơn (Đoạn qua thôn Nghĩa Phú) với tổng chiều dài $L=353,98m$.

- Bình đồ tuyến: Theo hướng của tuyến đường hiện trạng. Điểm đầu tuyến giao với đường tỉnh lộ 509. Điểm cuối tuyến giao với đường Kim Sơn.

- Trắc dọc: Bám sát theo mặt đường hiện trạng. Đầu tuyến tại điểm Km0, cao độ thiết kế tim đường đầu tuyến (cọc Km0): +5,45; cao độ tim đường cuối tuyến: +4,05.

- Trắc ngang: Bề rộng mặt đường thảm nhựa trung bình $B_m = 2,1 \sim 4,7m$. Độ dốc ngang mặt đường: $i_m = 2\%$.

- Kết cấu áo đường: Thảm nhựa mặt đường bằng nhựa Carboncor Asphalt dày 3cm, bù vênh mặt đường bằng nhựa Carboncor Asphalt dày trung bình 1cm.

b. Rãnh thoát nước.

- Thay thế 35 m tấm đan rãnh hiện trạng không đảm bảo chịu lực. Kết cấu tấm đan: BTCT tấm đan đá 1x2 M250 dày 10cm.

- Hồ ga: Bố trí các hồ ga để thu nước mặt. Tổng số hồ ga: 13 cái, lót đáy bê tông đá 4x6 M100 dày 10cm. Thành hồ ga xây gạch không nung KT 6,5x10,5x22cm. Nắp đáy hồ ga BTCT đá 1x2 M250 dày 10cm. Lưới chắn rác bằng gang KT 78x52cm.

11. Tổng mức đầu tư và nguồn vốn:

a. Tổng mức đầu tư (làm tròn): 494.935.000 đồng

(Bằng chữ: Bốn trăm chín mươi tư triệu chín trăm ba mươi lăm nghìn đồng)

Trong đó:

- Chi phí xây lắp:	424.607.000 đồng
- Chi phí quản lý dự án:	12.840.000 đồng
- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng:	51.857.000 đồng
- Chi phí khác:	5.631.000 đồng
- Chi phí dự phòng:	0 đồng

(Có phụ biểu chi tiết kèm theo)

b. Nguồn vốn: Nguồn ngân sách xã và huy động hợp pháp khác.

12. Thời gian thực hiện: 2024-2025.

13. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư thực hiện quản lý dự án theo đúng quy định của pháp luật hiện hành về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình của Nhà nước.

Điều 2. Giao các đơn vị có liên quan có trách nhiệm tổ chức thực hiện các bước tiếp theo đảm bảo đúng Luật Xây dựng và các quy định hiện hành của Nhà nước về đầu tư xây dựng; Thông báo số 647/TĐ-KT&HT ngày 16/10/2024 của Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Hoàng Hoá.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Công chức Văn phòng - thống kê, Địa chính - nông nghiệp - xây dựng và môi trường, Tài chính kế toán và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 QĐ (T/h);
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

Lê Quang Thành

BẢNG TỔNG HỢP TỔNG MỨC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày tháng năm 2024 của Chủ tịch UBND xã Hoàng Kim)

Công trình: Nâng cấp đường từ tỉnh lộ 509 đi đường Kim Sơn (Đoạn qua thôn Nghĩa Phú), xã Hoàng Kim, huyện Hoàng Hóa

Đơn vị tính: đồng

STT	NỘI DUNG CHI PHÍ	Tỷ lệ %	CÁCH TÍNH	GIÁ TRỊ TRƯỚC THUẾ	THUẾ GTGT	GIÁ TRỊ SAU THUẾ	KÝ HIỆU
1	Chi phí xây dựng			393.154.212	31.452.337	424.607.000	Gxd
1.1	Chi phí xây dựng công trình chính			393.154.212	31.452.337	424.606.549	
2	Chi phí quản lý dự án	3,024%	(Gxd+Gtb) trước thuế x tỷ lệ	11.888.983	951.119	12.840.000	Gqlda
3	Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng			48.015.789	3.841.263	51.857.000	Gtv
3.1	Chi phí khảo sát địa hình			14.192.733	1.135.419	15.328.000	
3.2	Chi phí lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật (Bảng 2.3 Thông tư 12/2021/TT-BXD)	5,4%	(Gxd+Gtb) trước thuế x tỷ lệ	21.230.327	1.698.426	22.929.000	
3.3	Chi phí giám sát thi công xây dựng (Bảng 2.21 Thông tư 12/2021/TT-BXD)	3,203%	Dự toán gói thầu XD trước thuế x tỷ lệ	12.592.729	1.007.418	13.600.000	
4	Chi phí khác			5.251.376	380.110	5.631.000	Gk
4.1	Phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng (Thông tư 28/2023/TT-BTC)	0,019%	Tổng mức đầu tư x tỷ lệ	500.000		500.000	
4.2	Chi phí kiểm toán độc lập (Nghị định 99/2021/NĐ-CP)	0,96%	Giá trị cần kiểm toán của dự án; Tổng mức đầu tư x tỷ lệ	4.751.376	380.110	5.131.000	
5	Chi phí dự phòng						Gdp
5.1	Dự phòng cho yếu tố khối lượng phát sinh		(Ggpmb+Gxd+Gtb+Gqlda+Gtv+Gk) sau thuế x tỷ lệ				
	Tổng cộng			458.310.360	36.624.829	494.935.000	Gxdct
	Làm tròn					494.935.000	

Bảng chữ: Bốn trăm chín mươi tư triệu chín trăm ba mươi lăm nghìn đồng./.